

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,378,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารคสล. ชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นห้องน้ำสาธารณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,336,575.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ ภูสาลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 โชคชัย พิมพะวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สายธาร สีดำ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

สายธาร สีดำ

23 กรกฎาคม 2567 09:33:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารหองน้ำสาธารณะหนองรี			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหองน้ำสาธารณะหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หองน้ำและอุปกรณ์สำหรับเพื่อการ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี
			จังหวัด	ปราจีนบุรี
				แบบเลขที่ 04/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					205,596.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					550,511.40	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					45,035.84	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					221,798.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,022,941.67	

สายธาร สีดำ

23 กรกฎาคม 2567 09:33:25

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,022,941.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานวางผัง พร้อมปรับแก้พื้นที่	123.000	ตร.ม.	1.00	123.00	10.00	1,230.00	1,353.00	
	- พรายร่องพื้น	7.401	ลบ.ม.	623.06	4,611.26	117.00	865.92	5,477.18	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.250	ลบ.ม.	1,900.00	2,375.00	426.00	532.50	2,907.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280ksc (cube)	22.400	ลบ.ม.	2,150.00	48,160.00	532.00	11,916.80	60,076.80	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	81.500	ตร.ม.	230.00	18,745.00	139.00	11,328.50	30,073.50	
	- เหล็ก DB12 SD30	.530	ตัน	26,834.58	14,222.32	3,600.00	1,908.00	16,130.32	
	- เหล็ก RB6 SR24	.125	ตัน	24,314.37	3,039.29	4,400.00	550.00	3,589.29	
	- เหล็ก RB9 SR24	.378	ตัน	24,909.54	9,415.80	4,400.00	1,663.20	11,079.00	
	- ตะปู	20.371	กก.	49.77	1,013.86	0.00	0.00	1,013.86	
	- ไม้ซุง 4 มม. @0.20ม.	102.600	ตร.ม.	28.00	2,872.80	5.00	513.00	3,385.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.560	กก.	39.87	739.98	0.01	0.19	740.17	
	- ถมดินกลับด้านในคาน	14.401	ลบ.ม.	120.00	1,728.12	112.00	1,612.91	3,341.03	

สายธาร สีดำ

23 กรกฎาคม 2567 09:33:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2	- งานขุดพื้นหยาบ	123.000	ตร.ม.	5.00	615.00	30.00	3,690.00		4,305.00	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3mm 4.06kg/m	25.000	ท่อน	650.00	16,250.00	10.00	250.00		16,500.00	
	- เหล็กกล่อง 150x75x3.2mm 10.78 kg/m	10.000	ท่อน	1,770.00	17,700.00	10.00	100.00		17,800.00	
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2mm 12.03kg/m	6.000	ท่อน	2,000.00	12,000.00	10.00	60.00		12,060.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2mm 9.52kg/m	10.000	ท่อน	1,566.36	15,663.60	10.00	100.00		15,763.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,191.55	169,275.03	13,811.01	36,321.02		205,596.05	
2	งานสถาปัตยกรรม									
	- งานพื้นกระเบื้อง ผิวหยาบกันลื่น	123.000	ตร.ม.	395.72	48,673.56	184.00	22,632.00		71,305.56	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบ	113.000	ตร.ม.	236.23	26,693.99	56.00	6,328.00		33,021.99	
	- งานผนังฉาบเรียบ	226.000	ตร.ม.	97.18	21,962.68	87.00	19,662.00		41,624.68	
	- งานผนังกรุกระเบื้องผิวเรียบ	45.000	ตร.ม.	380.23	17,110.35	189.00	8,505.00		25,615.35	
	- ฝ้าระแนงไม้เทียม 1"x4"	9.000	ตร.ม.	374.08	3,366.72	112.00	1,008.00		4,374.72	

สายธาร สีดำ

23 กรกฎาคม 2567 09:33:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายปั๊มฉาบเรียบ ชนิดหนาชั้น 9 มม. ห้องน้ำคนพิการ	6.000	ตร.ม.	344.05	2,064.30	75.00	450.00	2,514.30	
	- ไม้เชิงชายขนาด 8 นิ้ว	57.000	ม.	338.00	19,266.00	94.00	5,358.00	24,624.00	
	- งานทาสี (ใช้สีภายนอก)	232.000	ตร.ม.	53.07	12,312.24	34.00	7,888.00	20,200.24	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Partition	9.000	ชุด	11,450.00	103,050.00	800.00	7,200.00	110,250.00	
	- เคาน์เตอร์หินแกรนิต สีดำ	9.000	ม.	6,295.00	56,655.00	207.00	1,863.00	58,518.00	
	- Top หินแกรนิตสีดำ ปัสสาวะชาย	7.401	ม.	550.00	4,070.55	207.00	1,532.01	5,602.56	
	- งานบุผนังหลังคา เมทัลชีสหนา 0.40 มม	115.000	ตร.ม.	235.00	27,025.00	70.00	8,050.00	35,075.00	
	- ครอบหลังคา Flashing	40.000	ม.	150.00	6,000.00	50.00	2,000.00	8,000.00	
	- เกล็ดระบายนํ้าจากฝ้าเพดาน	30.000	ม.	1,650.00	49,500.00	300.00	9,000.00	58,500.00	
	รอบข้างดาดบน								
	- งานประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว ห้องอาบน้ำ D2	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	345.00	345.00	5,845.00	
	- งานประตูเหล็กกันคนเข้า D4	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	345.00	690.00	9,690.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานประตูดกระจากอลูมิเนียม บานเลื่อน ห้องคนพิการ D1	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	- งานสีทองเหล็กกรุพพรรณทั้งหมดใช้ชนิดสีสือบ สีดำ (Powder Coating)	90.000	ตร.ม.	150.00	13,500.00	75.00	6,750.00	20,250.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,698.56	440,750.39	3,730.00	109,761.01	550,511.40	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 63A	1.000	ชุด	2,450.00	2,450.00	500.00	500.00	2,950.00	
	- ไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18W	27.000	ชุด	450.00	12,150.00	115.00	3,105.00	15,255.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า ติดเรียบร้อยแล้ว	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	
	- เต้ารับไฟฟ้ามี 3 รู เต้าเสียบมีสายดิน	5.000	อัน	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00	
	- สายไฟ VAF 1.5 sq.m.	2.000	ม้วน	1,028.04	2,056.08	12.00	24.00	2,080.08	
	- สายไฟ VAF 2.5 sq.m.	2.000	ม้วน	1,761.68	3,523.36	18.00	36.00	3,559.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สาย THW 25 sq.m. เดินไฟเข้าอาคาร	300.000	บาท/เมตร	20.95	6,285.00	7.00	2,100.00	8,385.00	
	- งานเดินท่อสายไฟ	180.000	เมตร	20.73	3,731.40	20.00	3,600.00	7,331.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,231.40	33,945.84	902.00	11,090.00	45,035.84	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครก	10.000	ชุด	5,525.00	55,250.00	450.00	4,500.00	59,750.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย	6.000	ชิ้น	925.23	5,551.38	450.00	2,700.00	8,251.38	
	- สายฉีดชำระ	10.000	ชุด	450.00	4,500.00	70.00	700.00	5,200.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาเตอร์	8.000	ชิ้น	1,270.00	10,160.00	450.00	3,600.00	13,760.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดขาตั้ง ห้องคนพิการ	1.000	ชิ้น	845.50	845.50	450.00	450.00	1,295.50	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.000	อัน	690.00	1,380.00	70.00	140.00	1,520.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลิตร	2.000	ชุด	9,090.00	18,180.00	1,760.00	3,520.00	21,700.00	
	- ที่แขวนกระดาษทิชชู	10.000	ชิ้น	650.00	6,500.00	70.00	700.00	7,200.00	

สายธาร สีดำ

23 กรกฎาคม 2567 09:33:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อนน้ำ สำหรับล้างพื้น	5.000	อัน	116.82	584.10	50.00	250.00	834.10	
	- ก้อนน้ำ สำหรับอ่างล้างหน้า	9.000	อัน	448.60	4,037.40	200.00	1,800.00	5,837.40	
	- ตะขอแขวนเสื้อ	10.000	ชุด	168.00	1,680.00	70.00	700.00	2,380.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น 4"	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	75.00	300.00	1,460.00	
	- วาล์วประตุน้ำ PVC	2.000	ชุด	150.00	300.00	100.00	200.00	500.00	
	- กระจกสองหน้า หน้าเคาเตอร์และในห้องน้ำ ช/ญ	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,950.00	3,900.00	16,900.00	
	- กระจกสองหน้า หองคนพิการ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- รางน้ำสแตนเลส ผึงพื้น	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,500.00	3,000.00	16,000.00	
	- ราวจับคนพิการ สแตนเลส	4.000	ชุด	2,650.00	10,600.00	70.00	280.00	10,880.00	
	- ท่อ PVC 2"	40.000	เมตร	45.75	1,830.00	40.00	1,600.00	3,430.00	
	- ท่อ PVC 1/2" (4ท่อน)	80.000	เมตร	14.25	1,140.00	30.00	2,400.00	3,540.00	
	- ท่อ PVC 4"	40.000	เมตร	175.00	7,000.00	100.00	4,000.00	11,000.00	

สายธาร สีดำ

23 กรกฎาคม 2567 09:33:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ ของงอ สามทาง การทอ	1.000	เมตรรวม	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- ท่อคสล. ขนาด 0.40ม. ชั้น 3	20.000	ท่อน	483.00	9,660.00	250.00	5,000.00	14,660.00	
	- บ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาปิด สำหรับท่อขนาด 0.40 ม	2.000	บ่อ	1,850.00	3,700.00	500.00	1,000.00	4,700.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	47,337.15	178,558.38	11,205.00	43,240.00	221,798.38	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,022,941.67	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องนำสาธารณะหนองรี			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องนำสาธารณะหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องนำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กิ่งหวัด ปราณบุรี
แบบเลขที่	04/2567			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องนำสาธารณะหนองรี	1,022,941.67	1.3066	1,336,575.58	
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,336,575.58	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,336,575.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องนำสาธิตการก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องนำและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี
			จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	04/2567			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

(ประเสริฐ ฤสาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไข่มขวัญ พิมณวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายธาร สีดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 04/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำสาธารณะหนองรี จำนวน 1.000 หลังละ 1,336,575.58 บาท	1,336,575.58	
สรุป	ราคากลาง	1,336,575.58	
	ราคากลาง (..... หนังสือสามแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์))		


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องนำสาธิตการก่อสร้างห้องนำสาธิตการก่อสร้าง (e-bidding)/ห้องนำสาธิตการก่อสร้างสำหรับผู้ประกอบการ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	04/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(ประเสริฐ คุลาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ไชยชัย พิมณวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สายธาร สีด้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง