

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,586,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารคสล.ชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงาน
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,559,195.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ ภูาสาลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 โชคชัย พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สายธาร สีดำ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 05/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักพนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 3,559,195.02 บาท	3,559,195.02	
สรุป	ราคากลาง	3,559,195.02	
	ราคากลาง (..... สำนักรับหน้าเสนอราคาเป็นรายแยกกลับหาบาทสองสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	05/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(ประเสริฐ กุสาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิชัย พิณวนัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สายธาร สีดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักพนักงาน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	05/2567			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักพนักงาน	2,728,816.24	1.3043	3,559,195.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,559,195.02	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,559,195.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี
			จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	05/2567			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			




(ประเสริฐ กุศลาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ไชยชัย พิมณวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สายธาร สิดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	บ้านพักพนักงาน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
สถานะที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองเก่า	อำเภอ	กบินทร์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					713,582.99	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,597,050.12	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					196,491.50	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					221,691.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,728,816.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,728,816.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับแก้พื้นที่ พร้อมวางผัง	330.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.00	3,630.00	3,630.00	
	- ทราयरองพื้น	20.000	ลบ.ม.	623.06	12,461.20	104.00	2,080.00	14,541.20	
	- งานขุดดิน	75.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,735.20	10,735.20	
	- งานคอนกรีตหยาบ	6.340	ลบ.ม.	1,900.00	12,046.00	426.00	2,700.84	14,746.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Cube)	51.470	ลบ.ม.	2,150.00	110,660.50	532.00	27,382.04	138,042.54	
	- งานไม้แบบ	356.601	ตร.ม.	230.00	82,018.23	139.00	49,567.54	131,585.77	
	- ตะปู	89.151	กก.	49.77	4,437.04	0.00	0.00	4,437.04	
	- เหล็กเส้น RB6 SR-24	.843	ตัน	24,310.00	20,493.33	4,400.00	3,709.20	24,202.53	
	- เหล็กเส้น RB9 SR-24	.412	ตัน	24,910.00	10,262.92	4,400.00	1,812.80	12,075.72	
	- เหล็กเส้น DB12 SD-30	3.061	ตัน	26,834.58	82,140.64	3,600.00	11,019.60	93,160.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.100	กก.	39.87	3,073.97	0.00	0.00	3,073.97	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง ลวด 5เส้น	150.000	ตร.ม.	317.34	47,601.00	25.00	3,750.00	51,351.00	

สายธาร สีดำ

06 สิงหาคม 2567 09:44:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะแกรงเหล็กไวเมซ ขนาด 4มม. ตา 20x20 ซม.	298.000	ตร.ม.	37.50	11,175.00	5.00	1,490.00	12,665.00	
	- งานขัดพื้นหยาบ	330.000	ตร.ม.	5.00	1,650.00	30.00	9,900.00	11,550.00	
	- แป เหล็กตีตัวซี C-LL 75x45x15x2.3mm 3.25kg/m	98.000	ทอน	487.39	47,764.22	10.00	980.00	48,744.22	
	- อะเส (ตั้ง, ออกไก่แถวที่1) เหล็กกล่อง 100x100x2.3mm 6.95 kg/m	22.000	ทอน	1,262.62	27,777.64	10.00	220.00	27,997.64	
	- จันทัน (ตั้ง, ออกไก่แถวที่2และ3) เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm 5.14kg/m	46.000	ทอน	807.48	37,144.08	10.00	460.00	37,604.08	
	- งานสีฝุ่นอบ (Powder Coating) เหล็กกรุปรุผนังทั้งหมด	326.400	ตร.ม.	150.00	48,960.00	75.00	24,480.00	73,440.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	84,114.61	559,665.77	13,919.00	153,917.22	713,582.99	
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบ (ห้องโถงและห้องนอน)	204,000	ตร.ม.	394.57	80,492.28	222.00	45,288.00	125,780.28	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน (ห้องน้ำและระเบียง)	123,000	ตร.ม.	383.27	47,142.21	222.00	27,306.00	74,448.21	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	610,000	ตร.ม.	240.76	146,863.60	56.00	34,160.00	181,023.60	
	- ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวเรียบ	157,000	ตร.ม.	378.43	59,413.51	189.00	29,673.00	89,086.51	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9มม. ชนิดธรรมดา	204,000	ตร.ม.	247.73	50,536.92	97.00	19,788.00	70,324.92	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9มม. ชนิดทึบขึ้น	33,000	ตร.ม.	344.05	11,353.65	97.00	3,201.00	14,554.65	
	- ผ้าแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 4 มม.	154,000	ตร.ม.	319.00	49,126.00	94.00	14,476.00	63,602.00	
	ชนิดระบายอากาศเพดานรอบนอก								
	- ไม้เชิงชาย 8"	156,000	ม.	75.00	11,700.00	127.00	19,812.00	31,512.00	
	- หลังคาเมทัลชีส Metal sheet ทน 0.35 เคลือบ PU. 1"	454,000	ตร.ม.	370.00	167,980.00	70.00	31,780.00	199,760.00	
	- ครอบทาง Flashing	156,000	ม.	180.00	28,080.00	70.00	10,920.00	39,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีผนังภายในภายนอก (ใช้สีสำหรับภายนอกทั้งหมด)	1,120.000	ตร.ม.	53.79	60,244.80	34.00	38,080.00	98,324.80	
	- งานทาสีฝ้า	187.000	ตร.ม.	55.97	10,466.39	34.00	6,358.00	16,824.39	
	- งานประตูด D1 UPVC ห้องโถงและห้องนอน	18.000	ชุด	7,500.00	135,000.00	540.00	9,720.00	144,720.00	
	- งานประตูด D2 PVC ห้องน้ำ	6.000	ชุด	6,500.00	39,000.00	540.00	3,240.00	42,240.00	
	- หน้าต่าง W1 พรงกลม ขนาด 1.20 ม. ด้านหน้า	6.000	ชุด	8,500.00	51,000.00	380.00	2,280.00	53,280.00	
	- หน้าต่าง W2 บานกระทุ้ง ขนาด 0.50x0.60ม. ห้องน้ำ	6.000	ชุด	6,200.00	37,200.00	380.00	2,280.00	39,480.00	
	- หน้าต่าง W3 บานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20x1.60ม. ห้องริม	2.000	ชุด	7,250.00	14,500.00	380.00	760.00	15,260.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง	235.000	ม.	115.00	27,025.00	46.00	10,810.00	37,835.00	
	- งานบัวปูน ขนาด 10 ซม. รอบหน้าต่างและประตู	110.000	ม.	125.00	13,750.00	60.00	6,600.00	20,350.00	
	- ผนังฉาบปูน	1,220.000	ตร.ม.	97.18	118,559.60	87.00	106,140.00	224,699.60	
	- ผนังกระเบื้อง ผนังใช้วัดานหมาลายไม้	22.000	ตร.ม.	490.28	10,786.16	189.00	4,158.00	14,944.16	

สายธาร สีดำ

06 สิงหาคม 2567 09:44:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	39,820.03	1,170,220.12	3,914.00	426,830.00	1,597,050.12	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 63A	6.000	ชุด	2,450.00	14,700.00	500.00	3,000.00	17,700.00	
	- มิเตอร์ไฟ 5/15A	6.000	ชุด	1,250.00	7,500.00	500.00	3,000.00	10,500.00	
	- หลอดไฟ LED ขนาด 18W	12.000	ชุด	450.00	5,400.00	115.00	1,380.00	6,780.00	
	- ไฟดาวไลท์ LED 9W	78.000	ชุด	350.00	27,300.00	115.00	8,970.00	36,270.00	
	- เตารีดไฟฟ้ามี 3 ขาแบบมีกราวด์ 16A-250V	90.000	อัน	250.00	22,500.00	115.00	10,350.00	32,850.00	
	- สวิตช์ไฟขนาด 16A-250V	42.000	อัน	250.00	10,500.00	115.00	4,830.00	15,330.00	
	- VAF (300 Volt) 2.5 sq.m.	1,200.000	เมตร	10.28	12,336.00	14.00	16,800.00	29,136.00	
	- VAF (300 Volt) 1.5 sq.m.	1,200.000	เมตร	10.28	12,336.00	14.00	16,800.00	29,136.00	
	- สาย THW-A 25 sq.m.	400.000	เมตร	20.95	8,380.00	7.00	2,800.00	11,180.00	
	- งานเดินท่อสายไฟ	150.000	ท่อน	20.73	3,109.50	30.00	4,500.00	7,609.50	

สายธาร สีดำ

06 สิงหาคม 2567 09:44:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,062.24	124,061.50	1,525.00	72,430.00	196,491.50	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครก	6.000	ชุด	4,990.00	29,940.00	450.00	2,700.00	32,640.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	6.000	ชุด	690.00	4,140.00	35.00	210.00	4,350.00	
	- อ่างล้างหน้า	6.000	ชิ้น	1,650.00	9,900.00	450.00	2,700.00	12,600.00	
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	6.000	ใบ	3,738.32	22,429.92	500.00	3,000.00	25,429.92	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลิตร	6.000	ชุด	3,690.00	22,140.00	1,500.00	9,000.00	31,140.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น 1/2 นิ้ว	18.000	อัน	116.82	2,102.76	25.00	450.00	2,552.76	
	(ห้องน้ำ, ระเบียงหน้าและหลัง 3ชุด/ห้อง)								
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า ชุดโครเมียม 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	448.60	2,691.60	200.00	1,200.00	3,891.60	
	- สดอปวาล์ว 1/2 (อ่างล้างหน้าและชักโครก 2ชุด/ห้อง)	12.000	ชุด	120.00	1,440.00	35.00	420.00	1,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 1/2 นิ้ว สี่ฟ้า	6.000	ชุด	50.00	300.00	35.00	210.00	510.00	
	- ตะแกรงดักกลืน 4" ระบายน้ำ	6.000	ชุด	290.00	11,740.00	75.00	450.00	2,190.00	
	- มาตรวัดน้ำ 1/2	6.000	เครื่อง	590.00	3,540.00	35.00	210.00	3,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	6.000	ชิ้น	425.00	2,550.00	70.00	420.00	2,970.00	
	- ท่อ PVC 1/2"	36.000	ทอน	57.01	2,052.36	30.00	1,080.00	3,132.36	
	- ท่อ PVC 4"	12.000	ทอน	785.00	9,420.00	40.00	480.00	9,900.00	
	- ท่อ PVC 2"	18.000	ทอน	211.40	3,805.20	40.00	720.00	4,525.20	
	- งานเชื่อมต่อของท่อ กวาท่อ	1.000	เมตรรวม	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด	6.000	ชุด	795.00	4,770.00	170.00	1,020.00	5,790.00	
	- กระเบื้องยางเรียบ สีเหลี่ยม ขนาด 70 x 120 ซม.	6.000	ชุด	650.00	3,900.00	70.00	420.00	4,320.00	
	- ท่อดสล.ขนาด 0.40 ม. ชั้น 3	53.000	ม.	914.43	48,464.79	0.00	0.00	48,464.79	
	- บ่อพักดสล. สำหรับท่อขนาด 0.40 ม.	5.000	ชุด	2,275.00	11,375.00	500.00	2,500.00	13,875.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	28,486.58	192,701.63	6,060.00	28,990.00	221,691.63	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,728,820.24	

สายธาร สีดำ

06 สิงหาคม 2567 09:44:18